

PRESUPUESTO (PARTICIPATIVO)

Obra:	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAJON
Propietario:	AYUNTAMIENTO DE PEPILLO SALCEDO
Elaborado por:	CONSTRUCTORA 8VA. MARAVILLA Y ASCDOS. SRL
RNC	131922929
Contactos	Cels: 809-618-9236 email: Arq_jralmonte@hotmail.com
Fecha de Elaboración:	27/12/2024

CONSTRUCCION DE 8 ML DE ALCANTARILLA CAJON EN ENTRADA 2 DE TIERRA ALTA

NO.	DESCRIPCION	CANT	UD	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Preliminares					3,500.00
1.01	Acondicionamiento	1.00	pa	1,500.00	1,500.00	
1.02	Corte de Asfalto	8.00	ML	250.00	2,000.00	
2.00	Movimiento de Tierra					11,534.38
2.01	Excavacion	3.20	mt3	750.00	2,400.00	
2.02	Relleno Compactado	6.40	mt3	1,000.00	6,400.00	
2.03	Bote de Material Escombros	7.81	mt3	350.00	2,734.38	
3.00	Muros de Block					9,783.17
3.01	de 8	6.40	mt2	1,528.62	9,783.17	
4.00	Hormigon en					95,426.60
4.01	Plataea 8x1.4*.2	2.24	mt3	14,746.45	33,032.05	
4.02	Losa Superior E=0.15 M	1.44	mt3	28,746.22	41,394.56	
4.03	on malla electrosoldada en Rampa 0.15 grados	12.00	mt2	1,750.00	21,000.00	
5.00	Micelaneos					6,660.00
5.01	Natillado	6.40	mt2	650.00	4,160.00	
5.02	Limpieza Final	1.00	pa	2,500.00	2,500.00	

SUB-TOTAL PROYECTO

126,904.15

GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO	126,904.15	3.00%	3,807.12
DIRECCIÓN TÉCNICA	126,904.15	10.00%	12,690.41
LEY 6-86	126,904.15	1.00%	1,269.04
TRANSPORTE	126,904.15	1.00%	1,269.04
SEGURO Y FIANZAS	126,904.15	3.50%	4,441.65
CODIA	126,904.15	0.10%	126.90
ITBS A DIRECCION TECNICA 18 %	12,690.41	18.00%	2,284.27

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES

25,888.45

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO

152,792.59

ARQ. JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ
GERENTE

