

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

Obra:	CONSTRUCCION BAÑO
Propietario:	AYUNTAMIENTO DE PEPILLO SALCEDO
Elaborado por:	CONSTRUCTORA 8VA. MARAVILLA Y ASCDOS. SRL
CONTACTOS	Cels: 809-618-9236 email: Arq iralmonte@hotmail.com
Fecha de Elaboración:	27/12/2024

CONSTRUCCION BAÑO CLUB DE VILLA RAYF

NO.	DESCRIPCION	CANT	UD	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Preliminares					1,500.00
1.01	Acondicionamiento del terreno	1.00	p.a	1,500.00	1,500.00	
2.00	Movimiento de Tierra					1,980.00
2.01	Excavacion	2.70	mt3	600.00	1,620.00	
2.02	Relleno de reposicion	1.20	mt3	300.00	360.00	
3.00	Hormigon					66,808.51
3.01	Zapata	1.13	mt3	12,754.36	14,348.66	
3.02	Columnas	0.48	mt3	24,726.32	11,868.63	
3.03	Vigas	0.30	mt3	22,845.12	6,853.54	
3.04	Losa de Techo	0.72	mt3	33,522.48	24,136.19	
3.05	Losa de Piso (chapapote)	4.59	mt2	850.00	3,901.50	
3.06	Acera Perimetral	6.00	mt2	950.00	5,700.00	
4.00	Terminaciones					44,450.50
4.01	Pañete	54.79	mt2	500.00	27,395.00	
4.02	Cantos	46.40	ML	145.00	6,728.00	
4.03	Fino de Techo	4.59	MT2	750.00	3,442.50	
4.04	Ceramica de Piso	4.59	Mt2	1,500.00	6,885.00	
5.00	Puertas y Ventanas					11,500.00
5.01	Puerta de Polimetal Blanca	1.00	und.	8,500.00	8,500.00	
5.02	Ventanas de Metal Blanca	1.00	und.	3,000.00	3,000.00	
6.00	Plomería y Electricidad					99,000.00
6.01	Camara Septica	1.00	und.	32,000.00	32,000.00	
6.02	Filtrante	30.00	pie	1,000.00	30,000.00	
6.03	Suministro y Colocacion de Inodoro	1.00	und.	14,000.00	14,000.00	
6.04	Suministro y Colocacion de lavamanos	1.00	und.	7,500.00	7,500.00	
6.05	Desague de piso	1.00	und.	800.00	800.00	
6.06	Tinaco de 350 Gls.	1.00	und.	12,000.00	12,000.00	
6.07	Luces	1.00	und.	1,500.00	1,500.00	
6.08	Interruptor Sencillo	1.00	und.	1,200.00	1,200.00	



7.00	Pintura					12,327.75
7.01	Acrilica interior y Exterior	54.79	mt2	225.00	12,327.75	
SUB-TOTAL GENERAL						237,566.76
GASTOS GENERALES						
PRESUPUESTO		237,566.76		3.00%	7,127.00	
DIRECCIÓN TÉCNICA		237,566.76		10.00%	23,756.68	
TRANSPORTE		237,566.76		1.50%	3,563.50	
SEGURO SOCIAL		237,566.76		2.00%	4,751.34	
ITBS A DIRECCION TECNICA 18 %		23,756.68		18.00%	4,276.2	
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES						43,474.72
TOTAL PRESUPUESTO						281,041.48

ARQ. JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ
GERENTE

