

PRESUPUESTO (PARTICIPATIVO)						
Obra:		RAMPA DE CALLE				
Propietario:		AYUNTAMIENTO DE PEPILLO SALCEDO				
Elaborado por:		CONSTRUCTORA 8VA. MARAVILLA Y ASCDOS. SRL				
		Cels: 809-618-9236 email: Arq_ iralmonte@hotmail.com				
Fecha de Elaboración:		27/12/2024				
CONSTRUCCION DE RAMPA (BAJADERO) DE CALLE ESQ. REPUESTO HASHER						
NO.	DESCRIPCION	CANT	UD	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Preliminares					2,000.00
1.01	Acondicionamiento	1.00	pa	1,000.00	1,000.00	
1.02	Replanteo	1.00	pa	1,000.00	1,000.00	
2.00	Movimiento de Tierra					66,450.00
2.01	Excavacion Zap. De muro	5.40	mt3	500.00	2,700.00	
2.02	Relleno Compactado	75.00	mt3	850.00	63,750.00	
3.00	Hormigon en					124,917.35
3.01	Zapata de muro	1.69	mt3	12,486.32	21,070.67	
3.02	Muro E=0.15 M	2.25	mt2	22,388.24	50,373.54	
3.03	Vaden Pulido 6x2 con malla electrosoldada	3.00	mt3	17,824.38	53,473.14	
4.00	Micelaneos					1,760.00
4.01	Limpieza Final	1.00	pa	1,760.00	1,760.00	
SUB-TOTAL PROYECTO						195,127.35
GASTOS GENERALES						
GASTOS ADMINISTRATIVO		195,127.35		3.00%	5,853.82	
DIRECCIÓN TÉCNICA		195,127.35		10.00%	19,512.73	
LEY 6-86		195,127.35		1.00%	1,951.27	
TRANSPORTE		195,127.35		1.00%	1,951.27	
SEGURO Y FIANZAS		195,127.35		3.50%	6,829.46	
CODIA		195,127.35		0.10%	195.13	
SUPERVISION Y FISCALIZACION		195,127.35		5.00%	9,756.37	
ITBS A DIRECCION TECNICA 18 %		19,512.73		18.00%	3,512.29	
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES						49,562.35
TOTAL PRESUPUESTO						244,689.69

ARQ. JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ
GERENTE

